



Demande d'examen au cas par cas préalable à la réalisation éventuelle d'une évaluation environnementale

Article R. 122-3-1 du code de l'environnement

Ce formulaire sera publié sur le site internet de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas.

Avant de remplir cette demande, lire attentivement la notice explicative.

Ce document est émis par le ministère en charge de l'écologie.

Ce formulaire peut se remplir facilement sur ordinateur. Si vous ne disposez pas du logiciel adapté, vous pouvez télécharger Adobe Acrobat Reader gratuitement [via ce lien](#)

Cadre réservé à l'autorité chargée de l'examen au cas par cas

Date de réception : 09 / 12 / 2025

Dossier complet le : 09 / 12 / 2025

N° d'enregistrement : 2025-6005

1 Intitulé du projet

Modification du centre de tri des emballages d'Amiens (80)

2 Identification du (ou des) maître(s) d'ouvrage ou du (ou des) pétitionnaire(s)

2.1 Personne physique

Nom

Prénom(s)

2.2 Personne morale

Dénomination

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION

Raison sociale

VEOLIA RECYCLAGE VALORISATION

N° SIRET

74555011100520

Type de société (SA, SCI...)

Societes

Représentant de la personne morale ☐ Madame

☒ Monsieur

Nom

HASBROUCQ

Prénom(s)

Patrick

3 Catégorie(s) applicable(s) du tableau des seuils et critères annexé à l'article R. 122-2 du code de l'environnement et dimensionnement correspondant du projet

N° de catégorie et sous-catégorie	Caractéristiques du projet au regard des seuils et critères de la catégorie (Préciser les éventuelles rubriques issues d'autres nomenclatures (ICPE, IOTA, etc.))
1.Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE), 1B	

3.1 Le projet fait-il l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement ? (clause-filet) ?

☐ Oui ☒ Non

3.2 Le projet fait-il l'objet d'une soumission volontaire à examen au cas par cas au titre du III de l'article R.122-2-1 ?

☐ Oui ☒ Non

4 Caractéristiques générales du projet

Doivent être annexées au présent formulaire les pièces énoncées à la rubrique 8.1 du formulaire.

4.1 Nature du projet, y compris les éventuels travaux de démolition

La société Veolia Recyclage Valorisation Hauts de France, ci-après dénommée « Veolia », est exploitante d'une installation de gestion des déchets située rue de Poulainville et rue du Fief, dans l'Espace Industriel au nord-ouest de l'agglomération d'Amiens. Les activités du site sont régies par l'arrêté préfectoral initial du 16 avril 2002 et l'arrêté complémentaire du 16 avril 2021 qui autorise notamment l'exploitation d'un centre de tri, d'une déchetterie professionnelle et d'un centre de transfert. Afin de répondre à l'augmentation des besoins de traitement et l'extension des consignes de tri, Veolia souhaite aujourd'hui moderniser et augmenter les capacités de traitement de ces installations.

4.2 Objectifs du projet

La réalisation du projet permet de répondre aux objectifs du PRPGD Hauts-de-France : « 6-4 Faire évoluer le parc de centres de tri en vue de l'extension des consignes de tri à l'ensemble des emballages plastiques d'ici 2022 - Si les capacités administratives de nombreux centres de tri sont suffisantes, leurs capacités techniques sont à moderniser pour traiter les nouveaux tonnages triés dans le cadre de l'extension des consignes de tri (collectes séparées, tri matière des DAE/encombrants). Des investissements sont à prévoir pour moderniser les sites ou en créer de nouveaux ». Le projet porte sur : - L'augmentation de la capacité de traitement du centre de tri de collecte sélective à 45 000 t/an ; - L'extension des bâtiments du centre de tri ; - La mise en place d'une ligne de tri supplémentaire d'une capacité de 15 t/h ; - Le renforcement de la sécurité incendie sur le site.

4.3 Décrivez sommairement le projet

4.3.1 Dans sa phase travaux

Les travaux envisagés consistent en la réalisation des ouvrages suivants : - Extension de la zone amont et de ses alvéoles de stockages - Création d'un nouveau bâtiment accueillant le process et les nouveaux locaux techniques (le process existant sera démantelé et laissera place à une plus grande zone aval) - Extension et réaménagement du bâtiment administratif pour y accueillir les locaux administratifs et sociaux - Création d'une passerelle entre le nouveau bâtiment process et l'extension du bâtiment administratif - Renforcement de l'installation de sécurité incendie - Démolition ou déplacement des ouvrages dans l'emprise des nouveaux bâtiments (poste HT existant, bungalows, dalles béton...) - Création de deux ponts bascules entre le bâtiment process et le bâtiment administratif - Dépose du pont bascule existant et réaménagement du parking VL - Travaux de VRD associés (dont le dévoiement de réseaux existants) - Mise en place d'une installation photovoltaïque en toiture du nouveau bâtiment process

4.3.2 Dans sa phase d'exploitation et de démantèlement

Le centre de tri sera en mesure de fonctionner 7j/7 24h/24 si besoin. En effet, le tri sera organisé du lundi au vendredi en 2 postes avec possibilité de traitement de nuit et/ou le week-end si nécessaire. Les déchets seront réceptionnés dans le hall amont (4 664 m³ de multi-matériaux et 482 m³ de fibreux) et stockés dans des alvéoles de stockage avant d'alimenter la tremie principale permettant d'alimenter le process de tri. Le process sera composé des grands ensembles suivants : - Tremies d'alimentation dans la zone amont ; - Séparation primaire ; - Séparation secondaire ; - Tri manuel dans la cabine de tri en façade ouest ; - Conditionnement (presse à balles alimentant la zone aval et presses à paquets déversant dans une alvéole couverte à l'ouest). Les refus du process de tri seront stockés dans des compacteurs au sud-ouest du hall process. L'ensemble des flux triés sera mis en balle, à l'exception des ferreux qui seront mis en paquets. Les balles et paquets seront ensuite stockés dans des alvéoles béton dans le hall aval. Le volume total prévisionnel est de : - 1 450 m³ de balles (papiers, cartons, plastiques relatifs à la rubrique ICPE 2714) ; - 311 m³ de paquets (aciers/aluminium).

4.4 À quelle(s) procédure(s) administrative(s) d'autorisation le projet a-t-il été ou sera-t-il soumis ?

① La décision de l'autorité chargée de l'examen au cas par cas devra être jointe au(x) dossier(s) d'autorisation(s).

Le projet a été soumis aux procédures suivantes : - autorisation ICPE : 2718-1 et 2791-1 - enregistrement ICPE : 2714-1 et 2716-1 - déclaration ICPE : 2711-2, 2710-2-b, 1435-2, 2713-2 et 2715 - permis de construire

4.5 Dimensions et caractéristiques du projet et superficie globale de l'opération - préciser les unités de mesure utilisées

Grandeurs caractéristiques du projet	Valeurs
Surface totale du site : 45 155 m ² dont 19 490 m ² pour la partie sud correspond au centre de tri concerne par les modifications. 2714-1. Le volume susceptible d'être présent dans l'installation étant : 13 631 m ³	(13 631, m ³)

4.6 Localisation du projet

Adresse et commune d'implantation

Numéro : Voie :

Lieu-dit :

Localité :

Code postal : BP : Cedex :

Coordonnées géographiques^[1]

Long. :

Pour les catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7°a), 9°a), 10°,11°a) b),12°,13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36°, 37°, 38°, 43° a), b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement

Point de départ : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Point de d'arrivée : Long. : ° ' " Lat. : ° ' "

Communes traversées :

Précisez le document d'urbanisme en vigueur et les zonages auxquels le projet est soumis :

PLU d'Amiens, le site est en zone UE (Zone d'établissements à usage industriel ou d'entrepôt, ainsi qu'aux commerces de gros et aux entreprises de transport non compatibles avec la

 Joignez à votre demande les annexes n°2 à 6.

4.7 S'agit-il d'une modification/extension d'une installation ou d'un ouvrage existant ?

☒ Oui ☐ Non

4.7.1 Si oui, cette installation ou cet ouvrage avait-il fait l'objet d'une évaluation environnementale ?

☒ Oui ☐ Non

[1] Pour l'outre-mer, voir notice explicative.

4.7.2 Si oui, décrivez sommairement les différentes composantes de votre projet et indiquez à quelle date il a été autorisé ? En cas de modification du projet, préciser les caractéristiques du projet « avant /après ».

Le site a été autorisé par l'Arrêté Préfectoral Initial du 16/04/2002 et les Arrêtés Préfectoraux Complémentaires du 01/02/2011 et du 16/04/2021. Les modifications concernent une augmentation de la capacité de la rubrique 2714 de 4 120 m³ à 13 631 m³.

5 Sensibilité environnementale de la zone d'implantation envisagée

① Afin de réunir les informations nécessaires pour remplir le tableau ci-dessous, vous pouvez vous rapprocher des services instructeurs, et vous référer notamment à l'outil de cartographie interactive Géo-IDE, disponible sur le site de chaque direction régionale.

Le site Internet du ministère de l'environnement vous propose, dans la rubrique concernant la demande de cas par cas, la liste des sites internet où trouver les données environnementales par région utiles pour remplir le formulaire.

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Dans une zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique de type I ou II (ZNIEFF) ?	☐	☒	On recense dans un rayon de 2 km une ZNIEFF de type 2 : il s'agit de l'entité « Haute Et Moyenne Vallée De La Somme Entre Croix-Fonsommes Et Abbeville » référencée 220320034 à 1,7 km au sud-ouest du site.
En zone de montagne ?	☐	☒	
Dans une zone couverte par un arrêté de protection de biotope ?	☐	☒	
Sur le territoire d'une commune littorale ?	☐	☒	
Dans un parc national, un parc naturel marin, une réserve naturelle (nationale ou régionale), une zone de conservation halieutique ou un parc naturel régional ?	☐	☒	

Le projet se situe-t-il :	Oui	Non	Lequel/Laquelle ?
Sur un territoire couvert par un plan de prévention du bruit, arrêté ou le cas échéant, en cours d'élaboration ?	☒	☐	La rue du Bois Quatorze et la nationale 1 situées à proximité du site sont concernées par le PPBE de la Somme.
Dans un bien inscrit au patrimoine mondial ou sa zone tampon, un monument historique ou ses abords ou un site patrimonial remarquable ?	☐	☒	
Dans une zone humide ayant fait l'objet d'une délimitation ?	☐	☒	On recense dans un rayon de 2 km un site RAMSAR « Marais Et Tourbieres Des Valleees De La Somme Et De L'Avre » référence FR7200047 localisé à environ 2,2 km au sud-ouest du site.
Dans une commune couverte par un plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) ou par un plan de prévention des risques technologiques (PPRT) ?	☒	☐	La zone Amiens Nord est concernée par un PPRT révisé le 08/07/2016. Le site n'est pas situé au sein du zonage réglementaire du PPRT.
Si oui, est-il prescrit ou approuvé ?	☒	☐	La zone Amiens Nord est concernée par un PPRT révisé le 08/07/2016. Le site n'est pas situé au sein du zonage réglementaire du PPRT.
Dans un site ou sur des sols pollués ?	☒	☐	Le site est répertorié comme ancien site industriel dans la base de données CASIAS.
Dans une zone de répartition des eaux ?	☐	☒	
Dans un périmètre de protection rapprochée d'un captage d'eau destiné à la consommation humaine ou d'eau minérale naturelle ?	☐	☒	
Dans un site inscrit ?	☐	☒	

Le projet se situe-t-il dans ou à proximité :	Oui	Non	Lequel et à quelle distance ?
D'un site Natura 2000 ?	☐	☒	
D'un site classé ?	☐	☒	

6 Caractéristiques de l'impact potentiel du projet sur l'environnement et la santé humaine au vu des informations disponibles

6.1 Le projet est-il susceptible d'avoir les incidences notables suivantes ?

Veuillez compléter le tableau suivant :

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Engendre-t-il des prélèvements d'eau ? Si oui, dans quel milieu ?	☒	☐	L'établissement est alimenté uniquement par le réseau public d'eau potable. Les seules consommations d'eau effectuées sur le réseau sont pour : -Les besoins courants : les locaux sociaux (sanitaires, vestiaires...) ; L'alimentation des moyens de secours (RIA, poteaux incendie et bouche incendie). En 2024, la consommation d'eau annuelle était de 750 m ³ . Il n'y aura pas d'évolution
	Impliquera-t-il des drainages/ou des modifications prévisibles des masses d'eau souterraines ?	☐	☒	
	Est-il excédentaire en matériaux ?	☐	☒	
	Est-il déficitaire en matériaux ?	☐	☒	
	Si oui, utilise-t-il les ressources naturelles du sol ou du sous-sol ?	☐	☒	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Ressources	Est-il en adéquation avec les ressources disponibles, les équipements d'alimentation en eau potable/ assainissement ?	☒	☐	L'etablissement est actuellement deja raccorde au reseau AEP et d'assainissement public.
	Est-il susceptible d'entraîner des perturbations, des dégradations, des destructions de la biodiversité existante : faune, flore, habitats, continuités écologiques ?	☐	☒	Aucune extension du site n'est prevue : pas d'augmentation de la surface impermeabilisee.
Milieu naturel	Si le projet est situé dans ou à proximité d'un site Natura 2000, est-il susceptible d'avoir un impact sur un habitat / une espèce inscrit(e) au Formulaire Standard de Données du site ?	☐	☒	
	Engendre-t-il la consommation d'espaces naturels, agricoles, forestiers, maritimes ?	☐	☒	Aucune extension du site n'est prevue : pas d'augmentation de la surface impermeabilisee.
Risques	Est-il concerné par des risques technologiques ?	☐	☒	
	Est-il concerné par des risques naturels ?	☒	☐	Le site est concerne par un risque radon de categorie 1, par un risque sismique tres faible et par une exposition faible au risque de retrait et gonflement des argiles.
	Engendre-t-il des risques sanitaires ?	☐	☒	Les activites et habitations aux alentours du site, qui constituent la population exposee, n'ont pas evolue. Les principaux impacts sur la sante restent de meme nature que ceux decrits dans l'etude d'impact de 2001 (pollution
	Est-il concerné par des risques sanitaires ?	☐	☒	

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Nuisances	Engendre-t-il des déplacements/des trafics ?	☒	☐	L'accès au site ne sera pas modifié, les axes empruntés seront inchangés. La voie d'attente avant le pont-bascule permettra de stocker 4 poids-lourds (+un sur le pont bascule), de façon à ne pas gêner la voie publique. Une variation de +77% par rapport à 2023 est attendue dans le cadre du projet. Ainsi, localement, on estime à environ 19 véhicules supplémentaires par jour, du fait du projet.
	Est-il source de bruit ?	☒	☐	L'ensemble des équipements est confiné dans l'enceinte fermée du centre de tri dont les portes seront fermées. La circulation des engins peut être source de bruit.
	Est-il concerné par des nuisances sonores ?	☒	☐	A noter que le site se situe au sein d'une zone industrielle dont les niveaux de bruits correspondent aux niveaux attendus dans une telle zone.
	Engendre-t-il des odeurs ?	☐	☒	Les déchets réceptionnés sont des déchets recyclables non sources d'odeurs. Des refus de tri fermentescibles peuvent être occasionnellement constatés, en trop faible quantité pour générer des odeurs.
	Est-il concerné par des nuisances olfactives ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des vibrations ?	☐	☒	
	Est-il concerné par des vibrations ?	☐	☒	
	Engendre-t-il des émissions lumineuses ?	☒	☐	Le site est éclairé en période diurne, uniquement lorsque la luminosité naturelle est trop faible.
	Est-il concerné par des émissions lumineuses ?	☐	☒	
Émissions	Engendre-t-il des rejets dans l'air ?	☒	☐	Les mesures suivantes continueront à être mises en place sur le site: -Le processus de tri sera doté d'un système de dépoussiérage ; -Le nettoyage des machines sera effectué suivant les préconisations des constructeurs ; -Les postes de travail seront nettoyés à chaque changement de poste -Un nettoyage de l'ensemble du site et de ses abords sera effectué une fois par semaine.
	Engendre-t-il des rejets liquides ?	☒	☐	Le principe de gestion des eaux sur le site est conservé et demeure de type séparatif.
	Si oui, dans quel milieu ?	☐	☐	Les rejets d'eaux pluviales et d'eaux usées respecteront toujours les valeurs limites d'émission de l'article 66 de l'AP du 16/04/2002. En cas d'incendie, les eaux seront recueillies dans une rétention.

Incidences potentielles		Oui	Non	De quelle nature ? De quelle importance ? Appréciez sommairement l'impact potentiel
Émissions	Engendre-t-il des effluents ?	☒	☐	Les eaux usées sanitaires issues des locaux sociaux seront envoyées vers le réseau d'eaux usées public.
	Engendre-t-il la production de déchets non dangereux, inertes, dangereux ?	☒	☐	Le projet n'engendrera pas de production de déchets supplémentaires.
Patrimoine/Cadre de vie/Population	Est-il susceptible de porter atteinte au patrimoine architectural, culturel, archéologique et paysager ?	☐	☒	Le centre de tri est situé dans l'Espace Industriel Nord-Ouest de l'agglomération d'Amiens. Les nouveaux bâtiments seront en accord avec l'architecture des bâtiments actuels, ils ne modifieront pas l'ambiance paysagère préexistante du site et de son environnement.
	Engendre-t-il des modifications sur les activités humaines (agriculture, sylviculture, urbanisme, aménagements), notamment l'usage du sol ?	☐	☒	

6.2 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'être cumulées avec d'autres projets existants ou approuvés ?

☒ Oui ☐ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

Les incidences trafic et bruit sont susceptibles d'être cumulées avec les autres projets existants dans la zone industrielle Amiens Nord.

6.3 Les incidences du projet identifiées au 6.1 sont-elles susceptibles d'avoir des effets de nature transfrontière ?

☐ Oui ☒ Non

Si oui, décrivez lesquelles :

6.4 Description des principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables

6.5 Description, le cas échéant, des mesures et caractéristiques du projet susceptibles d'être retenues ou mises en œuvre pour éviter ou réduire les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine (en y incluant les scénarios alternatifs éventuellement étudiés) et permettant de s'assurer de l'absence d'impacts résiduels notables. Il convient de préciser et de détailler ces mesures (type de mesures, contenu, mise en œuvre, suivi, durée).

Dans le cadre de l'exploitation, l'exploitant mettra en oeuvre les mesures d'évitement, réduction, compensation et de suivi suivantes sur la durée de vie du site: - Trafic : La conception du projet intègre la possibilité de stocker plusieurs poids lourds en attente si besoin à l'intérieur du site (4 en amont du pont bascule + un sur le pont bascule). L'ensemble des mesures nécessaires à la bonne gestion du trafic routier sera mis en oeuvre en phase chantier et durant l'exploitation. - Bruit : L'ensemble des équipements est confiné dans l'enceinte fermée du centre de tri dont les portes seront fermées. Un bardage double-peau est prévu en façade Est du nouveau hall process pour respecter les niveaux de bruit et émergences réglementaires en limite de site. Le système de dépoussierage sera équipé de dispositif de limitation de bruit. Un contrôle de niveaux sonores sera notamment prévu après la mise en route des installations. En cas de dépassement de seuil, des moyens seront mis en oeuvre pour réduire les émissions sonores des nouveaux équipements (capotage, ...). En ce qui concerne l'augmentation de trafic liée à l'augmentation de capacité de tri, les niveaux sonores des camions s'intégreront dans l'ambiance sonore de la zone industrielle, sans émergence particulière. - Poussières : Les mesures suivantes continueront à être mises en place sur le site : Le process de tri sera doté d'un système de dépoussierage ; Le nettoyage des machines sera effectué suivant les préconisations des constructeurs ; Les postes de travail seront nettoyés à chaque changement de poste ; Un nettoyage de l'ensemble du site et de ses abords sera effectué une fois par semaine. Par ailleurs, les voies de circulation sont enrobées de façon à limiter tout

7 Auto-évaluation (facultatif)

① Au regard du formulaire rempli, estimez-vous qu'il est nécessaire que votre projet fasse l'objet d'une évaluation environnementale ou qu'il devrait en être dispensé ? Expliquez pourquoi.

Le projet n'implique aucune nouvelle rubrique. Les travaux n'entraîneront pas d'extension foncière. L'objet du porter a connaissance est d'évaluer les impacts supplémentaires liés au projet compte tenu des mesures mises en place ainsi que les modifications face aux dangers (voir chapitres 6 et 7 du PAC). Il ressort de cette analyse que les dangers et inconvénients inhérents au projet restent de même nature qu'actuellement, qu'ils sont maîtrisés et que leur évolution dans le cadre du projet n'est pas significative. Au regard de ces différents paramètres, il ne semble pas nécessaire que le projet soit soumis à une évaluation environnementale.

8 Annexes

8.1 Annexes obligatoires

Objet		
1	Document CERFA n°14734 intitulé « informations nominatives relatives au maître d'ouvrage ou pétitionnaire » - non publié .	☐
2	Si le projet fait l'objet d'un examen au cas par cas dans le cadre du dispositif prévu aux I et II de l'article R.122-2-1 du code de l'environnement (clause filet), la décision administrative soumettant le projet au cas par cas.	☐
3	Un plan de situation au 1/25 000 ou, à défaut, à une échelle comprise entre 1/16 000 et 1/64 000 (il peut s'agir d'extraits cartographiques du document d'urbanisme s'il existe).	☐
4	Au minimum, 2 photographies datées de la zone d'implantation, avec une localisation cartographique des prises de vue, l'une devant permettre de situer le projet dans l'environnement proche et l'autre de le situer dans le paysage lointain.	☐
5	Un plan du projet ou, pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux catégories 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement un projet de tracé ou une enveloppe de tracé	☐
6	Sauf pour les travaux, ouvrages ou aménagements visés aux 5° a), 6° a), b) et c), 7° a), 9° a), 10°, 11° a), b), 12°, 13°, 22°, 32°, 33°, 34°, 35°, 36, 37°, 38°, 43° a) et b) de l'annexe à l'article R. 122-2 du code de l'environnement : plan des abords du projet (100 mètres au minimum) pouvant prendre la forme de photos aériennes datées et complétées si nécessaire selon les évolutions récentes, à une échelle comprise entre 1/2 000 et 1/5 000. Ce plan devra préciser l'affectation des constructions et terrains avoisinants ainsi que les canaux, plans d'eau et cours d'eau	☐
7	Si le projet est situé dans un site Natura 2000, un plan de situation détaillé du projet par rapport à ce site. Dans les autres cas, une carte permettant de localiser le projet par rapport aux sites Natura 2000 sur lesquels le projet est susceptible d'avoir des effets.	☐

8.2 Autres annexes volontairement transmises par le maître d'ouvrage ou pétitionnaire

 Veuillez compléter le tableau ci-joint en indiquant les annexes jointes au présent formulaire d'évaluation, ainsi que les parties auxquelles elles se rattachent.

Objet		
1		☐
2		☐
3		☐
4		☐
5		☐

9 Engagement et signature

Je certifie sur l'honneur avoir pris en compte les principaux résultats disponibles issus des évaluations pertinentes des incidences sur l'environnement requises au titre d'autres législations applicables ☒

Je certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements ci-dessus ☒


Nom Lebertre

Prénom Maryse

Qualité du signataire Experte ICPE

À Colombelles

Fait le 08-12-2025 / / / /



Signature du (des) demandeur(s)